III.12 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN (SNI Edisi Rev. 2002)

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Kunci dan Kaca

	Pekerjaan	Satuan
-	Pasang Kunci Tanam Antik	BH
-	Pasang Kunci Tanam Biasa	BH
-	Pasang Kunci Tanam Kamar Mandi	BH
-	Pasang Kunci Silinder	BH
-	Pasang Engsel Pintu	BH
-	Pasang Engsel Jendela Kupu-kupu	BH
-	Pasang Engsel Angin	BH
-	Pasang Spring Knip	BH
-	Pasang Kait Angin	BH
-	Pasang Door Closer	BH
-	Pasang Kunci Selot	BH
-	Pasang Pegangan Pintu/Door Holder	BH
-	Pasang Door Stop	BH
-	Pasang Rel Pintu Dorong	BH
-	Pasang Kunci Lemari	BH
-	Pasang Kaca, tebal 3 mm	M^2
-	Pasang Kaca, tebal 5 mm	M^2
-	Pasang Kaca, tebal 8 mm	M^2
-	Pasang Kaca Buram, tebal 12 mm	M^2
-	Pasang Kaca Cermin, tebal 5 mm	M^2
-	Pasang Kaca Cermin, tebal 6 mm	M^2
-	Pasang Kaca Cermin, tebal 8 mm	M^2
-	Pasang Kaca "Wireglass" tebal 5 mm	M^2
-	Pasang Kaca Patri, tebal 5 mm	M^2

III. 12 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Pasang Kunci Tanam antik (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,060	106.900,00	6.414,00	117.600,00	7.056,00	120.800,00	7.248,00	125.100,00	7.506,00	128.300,00	7.698,00
	Tukang Kayu	OH	0,600	126.900,00	76.140,00	139.600,00	83.760,00	143.400,00	86.040,00	148.500,00	89.100,00	152.300,00	91.380,00
	Kepala Tukang	OH	0,060	146.900,00	8.814,00	161.600,00	9.696,00	166.000,00	9.960,00	171.900,00	10.314,00	176.300,00	10.578,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II.	**BAHAN**												
	Kunci tanam antik	Buah	1,000	299.900,00	299.900,00	329.900,00	329.900,00	338.900,00	338.900,00	350.900,00	350.900,00	359.900,00	359.900,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**391.748,90**		**430.940,90**		**442.691,30**		**458.382,80**		**470.133,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang Kunci Tanam Biasa (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,010	106.900,00	1.069,00	117.600,00	1.176,00	120.800,00	1.208,00	125.100,00	1.251,00	128.300,00	1.283,00
	Tukang Kayu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II.	**BAHAN**												
	Kunci tanam biasa	Buah	1,000	82.400,00	82.400,00	90.600,00	90.600,00	93.100,00	93.100,00	96.400,00	96.400,00	98.900,00	98.900,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**149.189,50**		**164.073,50**		**168.573,50**		**174.558,00**		**179.058,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang Kunci Tanam kamar mandi (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,005	106.900,00	534,50	117.600,00	588,00	120.800,00	604,00	125.100,00	625,50	128.300,00	641,50
	Tukang Kayu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,005	146.900,00	734,50	161.600,00	808,00	166.000,00	830,00	171.900,00	859,50	176.300,00	881,50
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	400,75	176.300,00	440,75	181.100,00	452,75	187.600,00	469,00	192.400,00	481,00
II.	**BAHAN**												
	Kunci tanam kamar mandi	Buah	1,000	190.100,00	190.100,00	209.100,00	209.100,00	214.800,00	214.800,00	222.400,00	222.400,00	228.100,00	228.100,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**255.219,75**		**280.736,75**		**288.386,75**		**298.604,00**		**306.254,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang Kunci silinder (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,005	106.900,00	534,50	117.600,00	588,00	120.800,00	604,00	125.100,00	625,50	128.300,00	641,50
	Tukang Kayu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,005	146.900,00	734,50	161.600,00	808,00	166.000,00	830,00	171.900,00	859,50	176.300,00	881,50
	Mandor	OH	0,000	160.300,00	40,08	176.300,00	44,08	181.100,00	45,28	187.600,00	46,90	192.400,00	48,10
II.	**BAHAN**												
	Kunci silinder	Buah	1,000	197.500,00	197.500,00	217.300,00	217.300,00	223.200,00	223.200,00	231.100,00	231.100,00	237.000,00	237.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**262.259,08**		**288.540,08**		**296.379,28**		**306.881,90**		**314.721,10**

Jenis Pekerjaan : Pasang Engsel Pintu (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Engsel Pintu	Buah	1,000	37.000,00	37.000,00	40.700,00	40.700,00	41.800,00	41.800,00	43.300,00	43.300,00	44.400,00	44.400,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**59.962,23**		**65.960,23**		**67.747,83**		**70.170,70**		**71.958,30**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang Engsel Jendela kupu-kupu (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,010	106.900,00	1.069,00	117.600,00	1.176,00	120.800,00	1.208,00	125.100,00	1.251,00	128.300,00	1.283,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	80,15	176.300,00	88,15	181.100,00	90,55	187.600,00	93,80	192.400,00	96,20
II.	**BAHAN**												
	Engsel Jendela	Buah	1,000	31.700,00	31.700,00	34.900,00	34.900,00	35.800,00	35.800,00	37.100,00	37.100,00	38.000,00	38.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**47.008,15**		**51.740,15**		**53.098,55**		**55.013,80**		**56.372,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang Engsel angin (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,020	106.900,00	2.138,00	117.600,00	2.352,00	120.800,00	2.416,00	125.100,00	2.502,00	128.300,00	2.566,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II.	**BAHAN**												
	Engsel angin	Buah	1,000	56.000,00	56.000,00	61.600,00	61.600,00	63.300,00	63.300,00	65.500,00	65.500,00	67.200,00	67.200,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**88.059,00**		**96.867,00**		**99.527,00**		**103.016,00**		**105.676,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang spring knip (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Spring knip	Buah	1,000	97.200,00	97.200,00	106.900,00	106.900,00	109.800,00	109.800,00	113.700,00	113.700,00	116.600,00	116.600,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**120.162,23**		**132.160,23**		**135.747,83**		**140.570,70**		**144.158,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang kait angin (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kait angin	Buah	1,000	21.100,00	21.100,00	23.200,00	23.200,00	23.800,00	23.800,00	24.700,00	24.700,00	25.300,00	25.300,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**44.062,23**		**48.460,23**		**49.747,83**		**51.570,70**		**52.858,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang door closer (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,050	106.900,00	5.345,00	117.600,00	5.880,00	120.800,00	6.040,00	125.100,00	6.255,00	128.300,00	6.415,00
	Tukang Kayu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,050	146.900,00	7.345,00	161.600,00	8.080,00	166.000,00	8.300,00	171.900,00	8.595,00	176.300,00	8.815,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	400,75	176.300,00	440,75	181.100,00	452,75	187.600,00	469,00	192.400,00	481,00
II.	**BAHAN**												
	Door closer	Buah	1,000	205.900,00	205.900,00	226.500,00	226.500,00	232.700,00	232.700,00	240.900,00	240.900,00	247.100,00	247.100,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**282.440,75**		**310.700,75**		**319.192,75**		**330.469,00**		**338.961,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang kunci selot (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,020	106.900,00	2.138,00	117.600,00	2.352,00	120.800,00	2.416,00	125.100,00	2.502,00	128.300,00	2.566,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	160,30	176.300,00	176,30	181.100,00	181,10	187.600,00	187,60	192.400,00	192,40
II.	**BAHAN**												
	Kunci selot	Buah	1,000	89.800,00	89.800,00	98.800,00	98.800,00	101.500,00	101.500,00	105.100,00	105.100,00	107.800,00	107.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					**120.416,30**		**132.480,30**		**136.097,10**		**140.927,60**		**144.544,40**

Jenis Pekerjaan : Pasang pegangan pintu/door holder (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,050	106.900,00	5.345,00	117.600,00	5.880,00	120.800,00	6.040,00	125.100,00	6.255,00	128.300,00	6.415,00
	Tukang Kayu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,050	146.900,00	7.345,00	161.600,00	8.080,00	166.000,00	8.300,00	171.900,00	8.595,00	176.300,00	8.815,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	400,75	176.300,00	440,75	181.100,00	452,75	187.600,00	469,00	192.400,00	481,00
II.	**BAHAN**												
	Door holder	Buah	1,000	100.300,00	100.300,00	110.300,00	110.300,00	113.300,00	113.300,00	117.400,00	117.400,00	120.400,00	120.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					**176.840,75**		**194.500,75**		**199.792,75**		**206.969,00**		**212.261,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang door stop (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,010	106.900,00	1.069,00	117.600,00	1.176,00	120.800,00	1.208,00	125.100,00	1.251,00	128.300,00	1.283,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	80,15	176.300,00	88,15	181.100,00	90,55	187.600,00	93,80	192.400,00	96,20
II.	**BAHAN**												
	Door stop	Buah	1,000	26.400,00	26.400,00	29.000,00	29.000,00	29.800,00	29.800,00	30.900,00	30.900,00	31.700,00	31.700,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					**41.708,15**		**45.840,15**		**47.098,55**		**48.813,80**		**50.072,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang rel pintu dorong (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,060	106.900,00	6.414,00	117.600,00	7.056,00	120.800,00	7.248,00	125.100,00	7.506,00	128.300,00	7.698,00
	Tukang Kayu	OH	0,600	126.900,00	76.140,00	139.600,00	83.760,00	143.400,00	86.040,00	148.500,00	89.100,00	152.300,00	91.380,00
	Kepala Tukang	OH	0,060	146.900,00	8.814,00	161.600,00	9.696,00	166.000,00	9.960,00	171.900,00	10.314,00	176.300,00	10.578,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II.	**BAHAN**												
	Rel pintu dorong	M^2	1,000	1.298.900,00	1.298.900,00	1.428.800,00	1.428.800,00	1.467.800,00	1.467.800,00	1.519.700,00	1.519.700,00	1.558.700,00	1.558.700,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					**1.390.748,90**		**1.529.840,90**		**1.571.591,30**		**1.627.182,80**		**1.668.933,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang kunci lemari (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 Buah
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,025	106.900,00	2.672,50	117.600,00	2.940,00	120.800,00	3.020,00	125.100,00	3.127,50	128.300,00	3.207,50
	Tukang Kayu	OH	0,250	126.900,00	31.725,00	139.600,00	34.900,00	143.400,00	35.850,00	148.500,00	37.125,00	152.300,00	38.075,00
	Kepala Tukang	OH	0,025	146.900,00	3.672,50	161.600,00	4.040,00	166.000,00	4.150,00	171.900,00	4.297,50	176.300,00	4.407,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	200,38	176.300,00	220,38	181.100,00	226,38	187.600,00	234,50	192.400,00	240,50
II.	**BAHAN**												
	Kunci lemari	Buah	1,000	73.900,00	73.900,00	81.300,00	81.300,00	83.500,00	83.500,00	86.500,00	86.500,00	88.700,00	88.700,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					**112.170,38**		**123.400,38**		**126.746,38**		**131.284,50**		**134.630,50**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca, tebal 3 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kaca	M^2	1,100	125.280,00	137.808,00	137.800,00	151.580,00	141.600,00	155.760,00	146.600,00	161.260,00	150.300,00	165.330,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**160.770,23**		**176.840,23**		**181.707,83**		**188.130,70**		**192.888,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca, tebal 5 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kaca	M^2	1,100	182.160,00	200.376,00	200.400,00	220.440,00	205.800,00	226.380,00	213.100,00	234.410,00	218.600,00	240.460,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**223.338,23**		**245.700,23**		**252.327,83**		**261.280,70**		**268.018,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca, tebal 8 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,017	106.900,00	1.763,85	117.600,00	1.940,40	120.800,00	1.993,20	125.100,00	2.064,15	128.300,00	2.116,95
	Tukang Kayu	OH	0,165	126.900,00	20.938,50	139.600,00	23.034,00	143.400,00	23.661,00	148.500,00	24.502,50	152.300,00	25.129,50
	Kepala Tukang	OH	0,017	146.900,00	2.423,85	161.600,00	2.666,40	166.000,00	2.739,00	171.900,00	2.836,35	176.300,00	2.908,95
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	128,24	176.300,00	141,04	181.100,00	144,88	187.600,00	150,08	192.400,00	153,92
II.	**BAHAN**												
	Kaca	M^2	1,100	190.100,00	209.110,00	209.100,00	230.010,00	214.800,00	236.280,00	222.400,00	244.640,00	228.100,00	250.910,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**234.364,44**		**257.791,84**		**264.818,08**		**274.193,08**		**281.219,32**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca buram, tebal 12 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,025	106.900,00	2.672,50	117.600,00	2.940,00	120.800,00	3.020,00	125.100,00	3.127,50	128.300,00	3.207,50
	Tukang Kayu	OH	0,250	126.900,00	31.725,00	139.600,00	34.900,00	143.400,00	35.850,00	148.500,00	37.125,00	152.300,00	38.075,00
	Kepala Tukang	OH	0,025	146.900,00	3.672,50	161.600,00	4.040,00	166.000,00	4.150,00	171.900,00	4.297,50	176.300,00	4.407,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	200,38	176.300,00	220,38	181.100,00	226,38	187.600,00	234,50	192.400,00	240,50
II.	**BAHAN**												
	Kaca buram	M^2	1,100	773.000,00	850.300,00	850.300,00	935.330,00	873.500,00	960.850,00	904.400,00	994.840,00	927.600,00	1.020.360,00
	Sealent	Kg	0,050	31.700,00	1.585,00	34.900,00	1.745,00	35.800,00	1.790,00	37.100,00	1.855,00	38.000,00	1.900,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**890.155,38**		**979.175,38**		**1.005.886,38**		**1.041.479,50**		**1.068.190,50**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca cermin, tebal 5 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kaca cermin	M^2	1,100	297.800,00	327.580,00	327.600,00	360.360,00	336.500,00	370.150,00	348.400,00	383.240,00	357.400,00	393.140,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**350.542,23**		**385.620,23**		**396.097,83**		**410.110,70**		**420.698,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca cermin, tebal 6 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kaca cermin	M^2	1,100	353.800,00	389.180,00	389.200,00	428.120,00	399.800,00	439.780,00	413.900,00	455.290,00	424.600,00	467.060,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**412.142,23**		**453.380,23**		**465.727,83**		**482.160,70**		**494.618,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca cermin, tebal 8 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,017	106.900,00	1.763,85	117.600,00	1.940,40	120.800,00	1.993,20	125.100,00	2.064,15	128.300,00	2.116,95
	Tukang Kayu	OH	0,165	126.900,00	20.938,50	139.600,00	23.034,00	143.400,00	23.661,00	148.500,00	24.502,50	152.300,00	25.129,50
	Kepala Tukang	OH	0,017	146.900,00	2.423,85	161.600,00	2.666,40	166.000,00	2.739,00	171.900,00	2.836,35	176.300,00	2.908,95
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	128,24	176.300,00	141,04	181.100,00	144,88	187.600,00	150,08	192.400,00	153,92
II.	**BAHAN**												
	Kaca cermin	M^2	1,100	313.600,00	344.960,00	345.000,00	379.500,00	354.400,00	389.840,00	366.900,00	403.590,00	376.300,00	413.930,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**370.214,44**		**407.281,84**		**418.378,08**		**433.143,08**		**444.239,32**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca "wireglass", tebal 5 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kaca wireglass	M^2	1,100	792.000,00	871.200,00	871.200,00	958.320,00	895.000,00	984.500,00	926.600,00	1.019.260,00	950.400,00	1.045.440,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**894.162,23**		**983.580,23**		**1.010.447,83**		**1.046.130,70**		**1.072.998,30**

Jenis Pekerjaan : Pasang kaca patri, tebal 5 mm (SNI Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,015	106.900,00	1.603,50	117.600,00	1.764,00	120.800,00	1.812,00	125.100,00	1.876,50	128.300,00	1.924,50
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	120,23	176.300,00	132,23	181.100,00	135,83	187.600,00	140,70	192.400,00	144,30
II.	**BAHAN**												
	Kaca patri	M^2	1,100	1.237.600,00	1.361.360,00	1.361.400,00	1.497.540,00	1.398.500,00	1.538.350,00	1.448.000,00	1.592.800,00	1.485.100,00	1.633.610,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**1.384.322,23**		**1.522.800,23**		**1.564.297,83**		**1.619.670,70**		**1.661.168,30**